
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków

NAZWA INWESTYCJI : Utworzenie terenu rekreacji przy budynku komunalnym w Starej Rossosze 1, 96-200 Rawa Mazowiecka
ADRES INWESTYCJI : Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka
INWESTOR : Gmina Rawa Mazowiecka
ADRES INWESTORA : Al. Konstytucji 3 Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka

DATA OPRACOWANIA : piątek, 11 luty 2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
piątek, 11 luty 2022

Data zatwierdzenia

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa	Pozycje kosztorysowe
1	2	3
1	Nawierzchnie	1 - 22
1.1	Nawierzchnie trawiaste	1 - 3
1.2	Nawierzchnie piaszczyste	4 - 6
1.3	Nawierzchnie z kory	7 - 8
1.4	Dojścia i aleje - nawierzchnia żwirowa	9 - 13
1.5	Nawierzchnie z kostki betonowej	14 - 18
1.6	Krawężniki drogowe, obrzeża, eko-bord	19 - 22
2	Nasadzenia	23 - 31
2.1	DRZEWA LIŚCIASTE	23 - 31
3	Wyposażenie	32 - 39
	RAZEM	
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnie			
1.1		Nawierzchnie trawiaste			
1	KNR 2-21	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony)	m ³		
d.1.	0217-04				
1		518,4*0,1	m ³	51,840	
				RAZEM	51,840
2	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - ziemia dowieziona	m ³		
d.1.	0218-02				
1		518,4*0,1	m ³	51,840	
				RAZEM	51,840
3	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.1.	0401-05				
1		518,4	m ²	518,400	
				RAZEM	518,400
1.2		Nawierzchnie piaszczyste			
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
d.1.	0101-01				
2	0101-02	112,7	m ²	112,700	
				RAZEM	112,700
5	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami	m ²		
d.1.	0101-02				
2		112,7	m ²	112,700	
				RAZEM	112,700
6	KNR 2-31	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczystych - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
d.1.	0201-03				
2	0201-04	112,7	m ²	112,700	
				RAZEM	112,700
1.3		Nawierzchnie z kory			
7	KNR 2-21	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony)	m ³		
d.1.	0217-04				
3		180,4*0,1	m ³	18,040	
				RAZEM	18,040
8	KNR 2-21	Rozścielenie kory	m ³		
d.1.	0218-02				
3		180,4*0,1	m ³	18,040	
				RAZEM	18,040
1.4		Dojścia i aleje - nawierzchnia żwirowa			
9	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 34 cm	m ²		
d.1.	0101-01				
4	0101-02	198,9	m ²	198,900	
				RAZEM	198,900
10	KNR 2-31	WARSTWA WYRÓWNAWCZA - PODSYPKA PIASKOWA 10cm	m ²		
d.1.	0105-01				
4	0105-02	198,9	m ²	198,900	
				RAZEM	198,900
11	KNR 2-31	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31.5 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR.15CM	m ²		
d.1.	0114-07				
4	0114-08	198,9	m ²	198,900	
				RAZEM	198,900
12	KNR 2-31	WARSTWA DYNAMICZNA FRAKCJA 0-16mm GR.5 CM	m ²		
d.1.	0114-07				
4	0114-08	198,9	m ²	198,900	
				RAZEM	198,900
13	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1.	0202-09				
4	0202-10	198,9	m ²	198,900	
				RAZEM	198,900
1.5		Nawierzchnie z kostki betonowej			
14	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 27 cm	m ²		
d.1.	0101-01				
5	0101-02	234,9	m ²	234,900	
				RAZEM	234,900

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-31 d.1. 0114-07 5 0114-08	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31.5 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR.15CM 234,9	m ² m ²	 234,900	
				RAZEM	234,900
16	KNR 2-31 d.1. 0105-05 5 0105-06	PODSYPKA CEMENT-PIASKOWA GR.4 CM 234,9	m ² m ²	 234,900	
				RAZEM	234,900
17	KNR 2-31 d.1. 0511-03 5	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 234,9	m ² m ²	 234,900	
				RAZEM	234,900
18	KNR 2-31 d.1. 0401-04 5	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 0	m m	 0,000	
				RAZEM	0,000
1.6		Krawężniki drogowe, obrzeża, eko-bord			
19	KNR 2-31 d.1. 0402-04 6	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,06*39	m ³ m ³	 2,340	
				RAZEM	2,340
20	KNR 2-31 d.1. 0403-03 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 39	m m	 39,000	
				RAZEM	39,000
21	KNR 2-31 d.1. 0407-02 6	Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 21,4+9,15	m m	 30,550	
				RAZEM	30,550
22	KNR 2-31 d.1. 0407-02 6	EKO-BORD Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 79 78,5 6*5 8,1+17,4+1,4+1,44 21,2+24,8+56,2+12,7+10,7+8+8+8+1,9+1,9+22,5+9,2+2,6+9,2+11,9	m m m m m	 79,000 78,500 30,000 28,340 216,800	
				RAZEM	432,640
2		Nasadenia			
2.1		DRZEWA LIŚCIASTE			
23	KNR 2-21 d.2. 0302-04 1	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Malus "ola" Jabłoń ozdobna 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
24	KNR 2-21 d.2. 0302-04 1	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Aesculus cernea Kasztanowiec czerwony 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
25	KNR 2-21 d.2. 0302-04 1	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Spirea japonica "albiflora" Tawuła japońska 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
26	KNR 2-21 d.2. 0302-04 1	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Spirea japonica "anthony watereri" Tawuła japońska 15	szt. szt.	 15,000	
				RAZEM	15,000
27	KNR 2-21 d.2. 0302-04 1	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Forsythia "malus" Forsycja 9	szt. szt.	 9,000	
				RAZEM	9,000
28	KNR 2-21 d.2. 0302-04 1	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Berberis thunberga "bagatelle" Berberys Thunberga 9	szt. szt.	 9,000	
				RAZEM	9,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.2. 1	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Berberis thunbergia " golden catpet" Berberys Thunberga 25	szt. szt.	 25,000	 25,000
				RAZEM	25,000
30 d.2. 1	KNR 2-21 0331-02	Nasadenia - Hortensja ogrodowa 18	szt. szt.	 18,000	 18,000
				RAZEM	18,000
31 d.2. 1	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Royal purple Perukowiec czerwony 9	szt. szt.	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
3		Wypożyczenie			
32 d.3		Stół do gry w szachy, chińczyka lub karty - Element w posiadaniu Inwestora - montaż 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
33 d.3		Ławka - Element w posiadaniu Inwestora - montaż 5	kpl kpl	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
34 d.3		Kosz na śmieci - Element w posiadaniu Inwestora - montaż 2	kpl kpl	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
35 d.3		Leżak miejski - dostawa i montaż 5	kpl kpl	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
36 d.3		Ławka betonowa LB116 - dostawa i montaż 5	kpl kpl	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
37 d.3		Zestaw podwójny twister - dostawa i montaż 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
38 d.3		Zestaw podwójny ławka z rowerkiem i tablicami do ćwiczenia pamięci - dostawa i montaż 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
39 d.3		Zestaw podwójny ławka z młynkiem - dostawa i montaż 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki - LD - poza stolicą	r-g	900,6553		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	szpilki z prętów stalowych	szt.	7,8890		7,8890			
2.	azofoska	t	0,0259		0,0259			
3.	miel kamienny	t	9,0476		9,0476			
4.	tluczeń kamienny niesortowany	t	159,0951		159,0951			
5.	piasek	m ³	94,6634		94,6634			
6.	żwir	m ³	6,7427		6,7427			
7.	glina budowlana	m ³	1,3326		1,3326			
8.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	2,9004		2,9004			
9.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	2,7483		2,7483			
10.	Malus "ola" Jabłoń ozdobna	szt.	3,1500		3,1500			
11.	Aesculus cernea Kasztanowiec czerwony	szt.	3,1500		3,1500			
12.	Spirea japonica "albiflora" Tawuła japońska	szt.	10,5000		10,5000			
13.	Spirea japonica "anthony watereri" Tawuła japońska	szt.	15,7500		15,7500			
14.	Forsythia "malus" Forsycja	szt.	9,4500		9,4500			
15.	Berberis thunberga "bagatelle" Berberys Thunberga	szt.	9,4500		9,4500			
16.	Berberis thunberga "golden catpet" Berberys Thunberga	szt.	26,2500		26,2500			
17.	Royal purple Perukowiec czerwony	szt.	9,4500		9,4500			
18.	Hortensja ogrodowa	szt.	18,9000		18,9000			
19.	nasiona traw	kg	10,3680		10,3680			
20.	EKO-BORD Z TWORZYWA SZTUCZNEGO	m	441,2928		441,2928			
21.	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	31,1610		31,1610			
22.	kostka brukowa 8 cm szara	m ²	240,7725		240,7725			
23.	krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm	m	39,7800		39,7800			
24.	mieszanka betonowa	m ³	2,4336		2,4336			
25.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0,0936		0,0936			
26.	geowłókniny	m ²	118,3350		118,3350			
27.	woda	m ³	23,2576		23,2576			
28.	ziemia urodzajna (humus)	m ³	1,8260		1,8260			
29.	kora ogrodowa	m ³	18,0400		18,0400			
30.	ziemia urodzajna (humus)'	m ³	51,8400		51,8400			
31.	Stół do gry w szachy, chińczyka lub karty - Element w posiadaniu Inwestora - montaż	kpl.	1,0000		1,0000			
32.	Ławka - Element w posiadaniu Inwestora - montaż	kpl.	5,0000		5,0000			
33.	Kosz na śmieci - Element w posiadaniu Inwestora - montaż	kpl.	2,0000		2,0000			
34.	Leżak miejski - dostawa i montaż	kpl.	5,0000		5,0000			
35.	Ławka betonowa LB116 - dostawa i montaż	kpl.	5,0000		5,0000			
36.	Zestaw podwójny ławka z młynkiem - dostawa i montaż	kpl.	1,0000		1,0000			
37.	Zestaw podwójny twister - dostawa i montaż	kpl.	1,0000		1,0000			
38.	Zestaw podwójny ławka z rowerkiem i tablicami do ćwiczenia pamięci - dostawa i montaż	kpl.	1,0000		1,0000			
39.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	2,0265		
2.	spycharka gąsienicowa 74 kW	m-g	0,2254		
3.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	2,8641		
4.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	2,0697		
5.	równiarka samojezdna 88 kW (120KM)	m-g	0,9149		
6.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	21,5569		
7.	walec statyczny ciągniony gładki 3-5 t	m-g	4,2037		
8.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	4,6999		
9.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	9,3541		
10.	brona talerzowa (bez ciągnika)	m-g	4,9396		
11.	ciągnik kołowy 37 kW/50 KM	m-g	4,9396		
12.	wibrator powierzchniowy	m-g	30,5370		
13.	piła do cięcia kostki	m-g	5,8725		
				RAZEM	

Słownie: