

PRZEDMIAR ROBÓT - ROBOTY DODATKOWE

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W STAREJ WOJSKIEJ - ROBOTY DODATKOWE
ADRES INWESTYCJI : Stara Wojska, gm. Rawa Maz. , działk nr ew. gr. 38
INWESTOR : URZĄD GMINY RAWA MAZOWIECKA
ADRES INWESTORA : 96-200 RAWA MAZOWIECKA AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 32
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. WOJCIECH BIŃCZYK
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : MGR INŻ. BARBARA MALEC
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2009

Poziom cen : 2 kw. 08

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Wycena własna kalk. własna	Dostawa i montaż platformy schodowej dla schodów prostych jednobiegowych. Udźwig platformy min. 190 kg. Długość biegu schodowego w rzucie 420 cm Kąt nachylenia schodów 23 stopnie. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	Wycena własna kalk. własna	Dostawa i montaż Trybuny na 60 (3x20os.) miejsc siedzących . Drewniana w systemie rozkładanym. Trybuny z atestem na przynajmniej trudnozapalność. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	Wycena własna kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń ppożarowych : 1. Gaśnice proszkowe ABC, o masie minimum 2 kg proszku - szt. 8 2. Podział Sali poprzez zastosowanie poprzecznej kurtyny. Kurtyna rozdzielająca boiska rozsuwana automatycznie. NRO 16,0 x 8,90 m 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000