
PRZEDMIAR ROBÓT - ROBOTY DODATKOWE CZ. 2

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W STAREJ WOJSKIEJ - ROBOTY DODATKOWE CZ II
ADRES INWESTYCJI : Stara Wojska, gm. Rawa Maz. , działk nr ew. gr. 38
INWESTOR : URZĄD GMINY RAWA MAZOWIECKA
ADRES INWESTORA : 96-200 RAWA MAZOWIECKA AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 32
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. WOJCIECH BIŃCZYK
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : MGR INŻ. BARBARA MALEC
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2009

Poziom cen : 2 kw. 08

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozebranie różnorodnych, zniszczonych nawierzchni z różnych materiałów. 200.00	m ² m ²	 200.000	 200.000
				RAZEM	200.000
2	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku (1.00+7.00)*13.00+6.00*5.00+4.50*6.00+3.00*3.50	m ² m ²	 171.500	 171.500
				RAZEM	171.500
3	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 5.00*3.50	m ² m ²	 17.500	 17.500
				RAZEM	17.500
4	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołączenie dachu (1.00+7.00)*13.00+6.00*5.00+4.50*6.00+3.00*3.50	m ² m ²	 171.500	 171.500
				RAZEM	171.500
5	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 5.00*3.50	m ² m ²	 17.500	 17.500
				RAZEM	17.500
6	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 171.50+17.50	m ² m ²	 189.000	 189.000
				RAZEM	189.000
7	KNR 4-04 0104-01	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (6.00*7*3.50+6.00*2.00+(12.0*2+6.00*2+3.0+3.0+4.50*2)*3.50)*0.24 (8.00*2+3.50*5)*2.70*0.24	m ³ m ³ m ³	 81.000 21.708	 102.708
				RAZEM	102.708
8	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych (12.0+6.0+6.0+4.5)*5.60+7.60*3.00	m ² m ²	 182.400	 182.400
				RAZEM	182.400
9	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 100 cm ((12.0+6.0+6.0+4.5)+6.00)*2*1.00*0.30+(8.00+3.20)*2*1.00*0.30	m ³ m ³	 27.420	 27.420
				RAZEM	27.420
10	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 16.0*6.00*0.20+6.00*1.50*0.20+5.00*1.50*0.20	m ³ m ³	 22.500	 22.500
				RAZEM	22.500
11	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze 102.708+182.40*0.08+27.42+22.50	m ³ m ³	 167.220	 167.220
				RAZEM	167.220

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (LD)	r-g	1019.3197		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
-----	-------	----	-------	---------	---------	------------	---------	-------

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparko-ładowarka jednoznaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m ³	m-g	23.9125		
				RAZEM	

Słownie: