Przedmiar robót / kosztorys ofertowy

Droga nr 113107E (od km 0+000 do 2+560)

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		**ROBOTY POMIAROWE**				
1 d.1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	2.56		
2		**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**				
2 d.2	D.01.02.04.	Cięcie piłą jezdni bitumicznej wzdłuż napraw cząstkowych przy krawędzi jezdni	m	199		
3 d.2	D.01.02.04.	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m^2	57		
4 d.2	D.01.02.04.	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalsze 3 cm grubości	m^2	57		
5 d.2	D.01.02.04.	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m^2	57		
6 d.2	D.01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m^3	11.97		
7 d.2	D.01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za następne rozpoczęte km (wywóz gruzu i znalezienie miejsca wywozu należy do Wykonawcy)	m^3	11.97		
8 d.2	D.01.02.04.	Rozebranie betonowych korytek ściekowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	23		
9 d.2	D.01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m^3	1.725		
10 d.2	D.01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za następne kilometry wywozu (wywóz gruzu i znalezienie miejsca wywozu należy do Wykonawcy)	m^3	1.725		
11 d.2	D.04.01.01.	Koryto wykonane ręcznie pod naprawy cząstkowe wzdłuż krawędzi jezdni o gr. 10 cm na powierzchni 94 m2 z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m^3	9.4		
12 d.2	D.04.01.01.	Dodatek za rozp. transportu ziemi samochodami samowyładowczymi (kat.gr. I-IV) (wywóz gruntu i znalezienie miejsca wywozu należy do Wykonawcy)	m^3	9.4		
13 d.2	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pod naprawy cząstkowe	m^2	94		
14 d.2	D.04.04.02.	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm - pod naprawy cząstkowe	m^2	94		
15 d.2	D.04.03.01.	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa - pod naprawy cząstkowe	m^2	66		
16 d.2	D.05.03.05.b.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 0/11 mm KR2 o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) - klinowanie podbudowy pod naprawy cząstkowe wykonywane ręcznie	m^2	66		
17 d.2	D.01.02.04.	Frezowanie nawierzchni jezdni bitumicznej o gr. średnio 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - na połączeniu z istniejącymi nawierzchniami oraz w miejscach zmiany konstrukcji nawierzchni (zastosowania warstwy wyrównawczej) - 24 szt. x 4,0 m x 2,0 m = 192 m2	m^2	192		
18 d.2	D.01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za następne km (przewiezienie destruktu w miejsce wskazane przez Inwestora)	m^3	5.76		
3		**ROBOTY NAWIERZCHNIOWE**				
19 d.3	D.04.03.01.	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni asfaltowej (na całym zakresie robót)	m^2	10338.5		
20 d.3	D.04.03.01.	Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej (na całym zakresie robót)	m^2	10338.5		
21 d.3	D.05.03.05.b.	Nawierzchnie z mieszanek asfaltobetonowych 0/11 mm dla KR2 w ilości średnio 50 kG/m2 (warstwa wyrównawcza)	m^2	5178.6		
22 d.3	D.04.03.01.	Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej	m^2	5178.6		
23 d.3	D.05.03.05.a.	Nawierzchnie z mieszanek asfaltobetonowych 0/11 mm dla KR2 o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m^2	10338.5		
4		**ODWODNIENIE DROGI**				
24 d.4	D.04.01.01.	Koryto wykonane ręcznie pod korytka ściekowe gr. 10 cm na powierzchni 13,8 m2 z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (na odc. od 745,0 m do 785,0 m po str. lewej)	m^3	1.38		
25 d.4	D.04.01.01.	Dodatek za rozp. transportu ziemi samochodami samowyładowczymi (kat.gr. I-IV) (wywóz gruntu i znalezienie miejsca wywozu należy do Wykonawcy)	m^3	1.38		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
26 d.4	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pod korytka ściekowe	m^2	13.8		
27 d.4	D.08.01.00.	Ława pod korytka ściekowe z oporem z betonu C12/15 - 0,07 m2 x 23,0 m = 1,61 m3	m^3	1.61		
28 d.4	D.08.01.00.	Betonowe korytka ściekowe 50x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	23		
29 d.4	D.03.01.01.	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40 cm (przy wlotach i wylotach przepustów nr 2, 3 po 5,0 m w każdą stronę) załadunkiem gruntu	m	40		
30 d.4	D.05.03.05.b.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 0/11 mm KR2 o grubości 4 cm (warstwa wyrównawcza) - uzupełnienie nawierzchni asfaltowej wzdłuż korytek - 23 m x 0,1 m = 2,3 m2	m^2	2.3		
31 d.4	D.03.01.01.	Dodatek za rozp. transportu ziemi samochodami samowyładowczymi (kat.gr. I-IV) (wywóz gruntu i znalezienie miejsca wywozu należy do Wykonawcy)	m^3	6.4		
32 d.4	D.03.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - oczyszczenie dna rowów z namułu gr. 40 cm na długości 264 m	m^3	84.48		
33 d.4	D.03.01.01.	Dodatek za wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) (wywóz gruntu i znalezienie miejsca wywozu należy do Wykonawcy)	m^3	84.48		
34 d.4	D.03.01.01.	Oczyszczenie przepustu śr. 0.8 m z namułu do 10% jego średnicy	m	8		
35 d.4	D.03.01.01.	Oczyszczenie przepustu śr. 0.8 m z namułu do 20% jego średnicy	m	8		
36 d.4	D.03.01.01.	Załadunek i wywóz gruntu samochodami samowyładowczymi (kat.gr. I-IV) (wywóz gruntu i znalezienie miejsca wywozu należy do Wykonawcy)	m^3	1.9		
5		**POBOCZA**				
37 d.5	D.06.03.01.	Ręczne zdjęcie nadmiaru gruntu z poboczy o średniej grubości 7 cm na powierzchni 2923,5 m2 z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m^3	204.645		
38 d.5	D.06.03.01.	Dodatek za rozp. transportu ziemi samochodami samowyładowczymi (kat.gr. I-IV) (wywóz gruntu z i znalezienie miejsca wywozu należy do Wykonawcy)	m^3	204.645		
39 d.5	D.06.03.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod pobocza	m^2	2923.5		
40 d.5	D.06.03.01.	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, warstwa gr. 10 cm	m^2	2923.5		
6		**OZNAKOWANIE PIONOWE**				
41 d.6	D.07.02.01.	Wykopy pod słupki z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - (4 szt. x 0,3 m x 0,3 m x 0,6 m = 0,216 m3)	m^3	0.216		
42 d.6	D.07.02.01.	Dodatek za wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) (wywóz gruntu i znalezienie miejsca wywozu należy do Wykonawcy)	m^3	0.216		
43 d.6	D.07.02.01.	Betonowanie stóp pod słupki znaków drogowych, niezbrojonych bez deskowania, z betonnu C12/15 - 4 szt. x 0,3 m x 0,3 m x 0,6 m = 0,216 m3	m^3	0.216		
44 d.6	D.07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych średnicy 60 mm ocynkowane	szt.	1		
45 d.6	D.07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie istniejących znaków lub drogowskazów	szt.	2		
46 d.6	D.07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - D-42, D-43, T-6a	szt.	3		
47 d.6	D.07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2 - E4 o treści "Kurzeszynek"	szt.	1		
7		**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**				
48 d.7	D.01.01.01.	Regulacja wysokościowa punktów osnowy geodezyjnej	kpl.	1		
8		**CZASOWA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU**				
49 d.8	D.07.02.01.a.	Wykonanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu i wdrożenie czasowej zmiany organizacji ruchu na czas robót	szt.	1		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: .....

Podatek VAT: .....

Ogółem wartość robót brutto: .....

....., dnia .....
(miejscowość)

.....
(pieczęć z własnoręcznym podpisem Wykonawcy
lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania)