

Przedmiar robót / Kosztorys ofertowy

Droga nr 116102 E we wsi Dziurdzioly

L p.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Remont drogi gminnej nr 116102E we wsi Dziurdzioly						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		1.33	
2 d.1	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków wraz z demontażem oznakowania pionowego	szt		12	
2		REMONT PRZEPUSTÓW POD KORONĄ DROGI				
3 d.2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. wraz z rozbiórką istniejących przepustów, utrzymaniem odwodnienia wykopów i transportem rur na odległość do 10 km	m ³		72	
4 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod ławę przepustów	m ²		8	
5 d.2	KNNR 6 0113-02	Ława pod części przelotowe przepustów z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm	m ²		9	
6 d.2	KNNR 6 0605-06	Części przelotowe przepustów z rur spiralnie karbowanych PEHD o średnicy wewn. 60 cm	m		16	
7 d.2	KNNR 6 0605-03	Montaż prefabrykowanych ścianek czołowych dla rur o średnicy 60 cm	szt		4	
8 d.2	KNNR 1 0214-03	Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II	m ³		50.4	
9 d.2	KNNR 1 0512-02	Umocnienie skarp na wlocie i wylocie przepustów płytami ażurowymi MEBA 60x40x8 na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		20	
3		PODBUDOWA JEZDNI				
10 d.3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej	m ²		5564.6	
11 d.3	KNNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka z włókien szklanych powlekana bitumem Rw=80 kN w obu kierunkach	m ²		2660	
12 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem podłoża bitumicznego	m ²		5564.6	
13 d.3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącego podłoża bitumicznego betonem asfaltowym AC16W 50/70 w ilości średnio 120 kg/m2	t		667.8	
14 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem warstwy wyrównania bitumicznego	m ²		5564.6	
4		NAWIERZCHNIA JEZDNI				
15 d.4	KNNR 6 0309-05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm	m ²		5403	
5		POBOCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO				
16 d.5	KNNR 6 0102-01	Koryto poboczy gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod wykonanie poboczy wraz z zagęszczeniem mechanicznym	m ²		2138	
17 d.5	KNNR 6 0113-02	Pobocza wzmocnione kruszywem łamanym 0/31,5 (dolomit) o grubości 10 cm wraz z zagęszczeniem	m ²		2138	
6		OZNAKOWANIE PIONOWE				

L p.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
18 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych	szt.		16	
19 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - montaż tarcz II generacji z podwójnym zagięciem krawędzi, wielkość średnia	szt.		20	

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:

Podatek VAT:

Ogółem wartość robót brutto:

....., dnia
(miejscowość)

.....
(pieczęć z własnoręcznym podpisem Wykonawcy
lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania)