

Rawa Mazowiecka 16-11-2020 r.

IRK.271.11.9.2020

Do wiadomości:
-wszyscy uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:
„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Niwnej gm. Rawa Mazowiecka”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019.1843 j.t. z p.z.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na wykonanie w/w zamówienia.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 w/w ustawy (Pzp) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami -wszystkim uczestnikom przedmiotowego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art.10 ust.1 oraz art. 39-46 w/w ustawy (Pzp).

Zapytania(pytania) i odpowiedzi na nie ponumerowane zostały przez Zamawiającego w kolejności zapytań(pytań) zadawanych przez Wykonawców.

Odpowiedz na zapytanie nr 1.

Pytanie nr 1.

Czy w związku z zaprojektowaniem akcesoriów kominiarskich (zgodnie z opisem technicznym), przewidziano montaż wyłazu dachowego - brak oznaczenia na rysunku rzutu dachu oraz charakterystyki wyłazu?

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Nie przewiduje się montażu wyłazu dachowego.

Pytanie nr 2.

Jakiego rodzaju napęd należy zastosować do wrót garażowych?

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Na tym etapie realizacji, nie analizowano jakiego rodzaju napęd należy zastosować do wrót garażowych, przyjęto że, jest to element ściśle związany z wrotami i powinien być do nich dostosowany.

Pytanie nr 3.

Czy ściany nad otworami O7 i O8 należy wykonywać do konstrukcji więźby dachowej (jak pokazano na przekroju B-B) i jakiego rodzaju element konstrukcyjny, stanowi przesklepienie tych otworów?

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Ściany nad otworami drzwiowymi dla drzwi oznaczonych jako O7 i O8, należy wykonać z płyt gipsowo-kartonowych, w związku z tym przewiduje się, że nadproże będzie wykonane z profili stalowych ocynkowanych.

Pytanie nr 4.

Do jakiej wysokości należy murować ściany gr. 12 cm wokół kominka?

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Ściany wokół kominka o gr. 12 cm, należy wybudować na pełną wysokość pomieszczenia tzn. od poziomu posadzki do sufitu.

Pytanie nr 5.

Do jakiej wysokości należy murować pozostałe ściany gr. 12 cm (w tym ściany pomieszczeń sanitarnych)?

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Ściany o gr. 12 cm (pozostałe), należy wybudować na pełną wysokość pomieszczenia tzn. od poziomu posadzki do sufitu

Pytanie nr 6.

Czy płyta P-3, stanowiąca przesklepienie wnęki na opał ma rzędną spodu +0,835 (jak wynika z przekroju A-A)?

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Rzędna spodu płyty P-3 wynika z tego, jaki typ kominka zostanie zastosowany, dla kominka przyjętego w projekcie rzędna ta wynosi +0,835 m, w przypadku zastosowania innego typu kominka, rzędna ta może ulec zmianie, istotny jest efekt wizualny.

Z poważaniem.

Otrzymują :

1.adresat

2. a/a

WÓJT GMINY
Rawa Mazowiecka
Michał Michał