

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.01		
2 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 6-10 cm (łączna głębokość cięcia 15 cm) Krotność = 1.5	m	14.00		
3 d.1	KNR 6 0801-02	Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²	32.00		
4 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie elementów z rozbiórek z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na wysypisko Wykonawcy	m ³	4.80		
2		Odwodnienie korpusu drogowego				
5 d.2	analiza indywidualna	Rozebranie przepustów betonowych wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	m	6.20		
6 d.2	KNR 2-01 0201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na wysypisko Wykonawcy	m ³	5.95		
7 d.2	KNR 2-31 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława z kruszywa stabilizowana cementem Rm=5 MPa	m ³	1.40		
8 d.2	KNR 2-31 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 50 cm	m	10.00		
9 d.2	KNR 2-31 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki skośne prefabrykowane dla rur o śr. 50 cm	ściank.	2.00		
10 d.2	analiza indywidualna	Zasypanie przepustów - obsypka z kruszywa stabilizowana cementem Rm=5 MPa	m ³	9.61		
11 d.2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	9.61		
3		Zjazdy i chodniki				
3.1		Podbudowa				
12 d.3. 1	KNR 2-01 0201-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na wysypisko wykonawcy	m ³	12.02		
13 d.3. 1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	40.11		
14 d.3. 1	KNR 2-31 0111-03	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymałości 5 MPa gr. 15 cm	m ²	30.00		
15 d.3. 1	KNR 2-31 0111-04	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymałości R=5 MPa - za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy po zagęszczeniu Krotność = 5	m ²	30.00		
16 d.3. 1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	30.00		
17 d.3. 1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²	30.00		
3.2		Elementy ulic i nawierzchnie				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18 d.3. 2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowe zwykła - bet. C12/C15	m ³	1.83		
19 d.3. 2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	18.00		
20 d.3. 2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające łukowe R=5m o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	15.00		
21 d.3. 2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm	m ²	30.00		
22 d.3. 2	KNR 2-31 0114-05	Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0/31, 5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - pobocza	m ²	10.11		
4	Oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu					
23 d.4	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - ponowne ustawienie znaków	szt.	2.00		
24 d.4	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² -	szt.	2.00		
5	Roboty wykończeniowe					
25 d.5	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	m ²	15.00		