

L p.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Remont drogi wewnętrznej Boguszyce - Soszyce etap 1a						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1 KNNR 1 d.1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z odtworzeniem granic pasa drogowego oraz powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną	km		0.62	
2		PODBUDOWA JEZDNI				
2 KNNR 1 d.2 0202-06		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad. (koryto jezdni): 2788.9m2x0.40m=1115.6m3	m ³		1115.6	
3 KNNR 6 d.2 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża z kruszywa łamanego wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		2788.9	
4 KNNR 6 d.2 0111-01		Wzmocnienie podłoża piaskiem stabilizowanym cementem o Rm=2.5MPa, warstwa gr. 15 cm (z wytwórni mieszanek betonowych)	m ²		2788.9	
5 KNNR 6 d.2 0113-02		Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm (15 cm frakcja 0/63 + 5 cm frakcja 0/31,5) - dolomit	m ²		2788.9	
6 KNNR 6 d.2 1005-07		Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa łamanego	m ²		2788.9	
3		NAWIERZCHNIA JEZDNI				
7 KNNR 6 d.3 0308-01		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm	m ²		2600.9	
8 KNNR 6 d.3 1005-07		Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej	m ²		2600.9	
9 KNNR 6 d.3 0309-05		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm	m ²		2525.0	
4		POBOCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO				
10 KNNR 1 d.4 0202-06		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad. (koryto poboczy)	m ³		94.5	
11 KNNR 6 d.4 0103-03		Przygotowanie podłoża gruntowego dla poboczy wraz z wyk. zabiegu chwastobójczego, profilowaniem i zagęszczaniem gruntu podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²		630	
12 KNNR 6 d.4 0113-02		Pobocza wzmocnione kruszywem łamanym 0/31,5 stab. mech. o grubości 15 cm (dolomit) z zagęszczeniem mechanicznym wraz z wykonaniem zewnętrznej obsypki gruntem rodzimym	m ²		630	
5		REGULACJA ZJAZDÓW				
13 KNNR 6 d.5 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne zjazdów nieutwardzonych	m ²		60	
14 KNNR 6 d.5 0113-02		Wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5 o średniej grubości 15 cm	m ²		60	
6		OZNAKOWANIE PIONOWE				

L p.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
15 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych	szt.		3	
16 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - montaż elementów oznakowania, folia II generacji, znaki z podwójnym zagięciem krawędzi, wielkość średnia: A-7, D-46, D-47	szt.		3	
7		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE				
17 d.7	KNNR 1 0503-05	Profilowanie i plantowanie (obrobienie na m ² czysto) skarp nasypów i wykopów w gruntach kat.I-III			2480	