

Nasz znak: IGK.7021.1.3.2017

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30.000 EURO**

W związku z zaplanowanym remontem dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych.

Podstawowe informacje o planowanym zadaniu oraz warunki dotyczące złożenia oferty:

Nazwa zamówienia: Remont dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie
Zamawiający: Gmina Rawa Mazowiecka, al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
Miejsce robót: Nowy Kurzeszyn 12

Opis robót:

1. Zakres robót do wykonania na dachu piętrowego budynku szkoły:

- 1) uszczelnienie przez wykonanie obróbki blacharskiej połączenia dachu szybu windy zewnętrznej z elewacją budynku - długość ok. 2,0m,
- 2) rozbiórka 7 kominów z cegły pełnej ponad dachem,
- 3) rozebranie rynien z blachy ocynkowanej - długość ok. 132mb,
- 4) montaż na istniejących hakach nowych rynien śr. 15cm z blachy ocynkowanej i powlekanej w kolorze brązowym - długość ok. 132mb,
- 5) połączenie nowych rynien z rurami spustowymi poprzez zastosowanie odpowiednich zbiorniczków/lejów spustowych - uwaga: rynny nie znajdują się bezpośrednio w pionie nad rurami spustowymi - 11 szt.,
- 6) wymurowanie nowych kominów ponad dachem z cegły klinkierowej z otworami wentylacyjnymi w ścianach bocznych kominów; ostatnia warstwa cegły wysunięta poza lico komina tworząc okap - 7 kominów,
- 7) obsadzenie w otworach wentylacyjnych kominów kratki wentylacyjnych - 56 szt. lub pięć kominów obwodowo siatką stalową,
- 8) przekrycie kominów czapkami z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym 7 szt.,
- 9) przekrycie blachą ocynkowaną powlekaną w kolorze brązowym przekrycia wjazdu dachowego - 1 szt.,
- 10) wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej przy kominach,
- 11) wykonanie obróbek blacharskich kominów i wjazdu dachowego - ok. 30mb,
- 12) usunięcie gruzu i blach z dachu i ich wywóz.

2. Zakres robót może ulec rozszerzeniu w przypadku wystąpienia takiej konieczności dla prawidłowego i zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku zmiany zakresu robót odpowiednio ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Termin wykonania robót:

Wykonanie obróbki blacharskiej na połączeniu dachu szybu windy zewnętrznej z elewacją budynku należy wykonać w terminie **do 20 września 2017 r.** Pozostałe roboty należy wykonać w terminie **do 30 listopada 2017 r.**

4. Zamawiający wymaga udzielenia 3 letniej gwarancji na wykonane roboty.

5. Oferty pisemne na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka pok. 202 (I piętro) w terminie: **do 31 sierpnia 2017 r. (środa)** do godz. 10.00.

Z-ca WÓJTA
mgr Anna Jakubiak

Sprawę prowadzi:

Marek Kobytecki

inspektor w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka

pokój 101, tel. 46 814 45 66

w jego zastępstwie

Hubert Kozłowski

inspektor w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka

pokój 101, tel. 46 814 45 66

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Rzut dachu budynku.
3. Przedmiar robót.
4. Zdjęcia poglądowe.