

Przedmiar robót

Strona 1

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. Obróbka blacharska dachu windy		
1. KNR 2-02 0506-0101		
Różne obróbki i elementy z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm, grubość blachy 0,55 mm		
Jednostka: 1 m2		0,4000
	2,0*0,2	0,4000
Dział nr 2. Przebudowa kominów		
2. KNR 4-01 0212-0400		
Roboty rozbiórkowe. Rozebranie betonowych czapek kominowych		
Jednostka: 1 m2		5,2100
Naprawa czapek betonowych kominów	(1,35*0,55)*3+(1,12*0,55)*2+(0,78*0,55)*1+(2,40*0,55)*1	5,2085
3. KNR 4-01 0349-0200		
Rozebranie ścian, filarków, kolumn, nadproży i licowania z cegieł i kamieni. Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł. na zaprawie cem.-wapiennej. Rozebranie kominów z cegły ponad dachem.		
Jednostka: 1 m3		1,5400
komin 8 kanałowy	1*(2,30*0,42)*0,42	0,4057
kominy 4 kanałowe	3*(1,24*0,42)*0,42	0,6562
kominy 3 kanałowe	2*(1,01*0,42)*0,42	0,3563
komin 2 kanałowy	1*(0,68*0,42)*0,42	0,1200
4. KNR 4-01 0106-0400		
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku. Usunięcie z budynku gruzu i ziemi. z parteru bez względu na kategorię.		
Analogia - przewóz gruzu z kominów taczkami		
Jednostka: 1 m3		1,8000
	1,54+5,21*0,05	1,8005
5. KNR 4-01 0108-1300		
Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu ceglanego samochodami. skrzyniowymi na odl.1 km		
Jednostka: 1 m3		1,8000
	1,54+5,21*0,05	1,8005
6. KNR 2-02W 0128-0100		
Kominy wolno stojące w budynkach. Kominy z cegieł wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 c. Analogia - kominy wolnostojące z cegły klinkierowej ponad dachem		
Jednostka: 1 m3		1,4300
komin 8 kanałowy	1*(2,30*0,39)*0,42	0,3767
kominy 4 kanałowe	3*(1,24*0,39)*0,42	0,6093
kominy 3 kanałowe	2*(1,01*0,39)*0,42	0,3309
komin 2 kanałowy	1*(0,68*0,39)*0,42	0,1114
7. KNR 4-01 0322-0200		
Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegły lub podłóżach betonowych. Osadzenie w ścianach krtek wentylacyjnych		
Jednostka: 1 szt		56,0000
	56	56,0000
8. KNR 2-02 0506-0201		
Różne obróbki i elementy z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm, grubość blachy 0,55 mm. Montaż czapek z blachy powlekanej na kominach		
Jednostka: 1 m2		9,1400
komin 8 kanałowy	1*(2,35+0,15)*(0,43+0,18)	1,5250
kominy 4 kanałowe	3*(1,29+0,18)*(0,39+0,18)	2,5137
kominy 3 kanałowe	2*(1,06+0,18+0,39+0,18)	3,6200
komin 2 kanałowy	1*(0,73+0,18+0,39+0,18)	1,4800

Opis robót		Ilość robót
9. KNR 2-02 0506-0201		
Różne obróbki i elementy z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm, grubość blachy 0,55 mm. Obróbka istniejących kominów ponad dachem oraz wylazu dachowego - listwa przykominowa do papy termozgrzewalnej - 30mb		
Jednostka: 1 m2		8,8500
Listwa przykominowa do papy termozgrzewalnej	$(3*(1,24*2+0,39*2)+1*(2,30*2+0,39*2)+2*(1,01*2+0,39*2)+1*(0,68*2+0,39*2)+(1,6*2+0,7*2)+2,0)*0,30$	8,8500
10. KNR 2-02W 0504-0300		
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą termoizolacyjną - obróbki z papynawierzchniowej gr. 5,2mm		
Jednostka: 1 m2		30,0000
	30	30,0000
Dział nr 3. Wymiana rynien		
11. KNR 4-01 0535-0400		
Rozebranie pokryć, rynien, rur spust. i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki dodasz. użytku. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku		
Jednostka: 1 m		131,4200
	131,42	131,4200
12. KNR 2-02W 0522-0200		
Rynny dachowe - montaż gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanej. Analogia - montaż gotowych rynien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o śr. 15 cm na istniejących hakach		
Jednostka: 1 m		131,4200
	131,42	131,4200
13. KNR 4-01 0524-1000		
Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych. Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych i skrzynkowych. Za wykonanie koszy przy przejściu z rynien do rur bl. ocynkowanej		
Jednostka: 1 szt		11,0000
	11	11,0000