

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Plac zabaw przy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwnej

Adres: Niwna 24
96-200 RAWA MAZOWIECKA

Kody CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne
45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Inwestor: Gmina Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3 Maja 32
96-200 RAWA MAZOWIECKA

Wykonawca: Specjalistyczne Biuro Projektowo-Handlowo-Usługowe Andrzej Lipiec
ul. Sucharskiego 1/36, pracownia; ul. Trzcińska 21/23 pok. 102
96-100 SKIERNIEWICE

Sporządził: inż. Andrzej Lipiec
Sprawdził:
Data opracowania: 13.04.2017 r.

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Plac zabaw			
1.1		Roboty związane z wykonaniem stref bezpieczeństwa siłowni zewnętrznej i placu zabaw			
1.1.1 (P1)	KNR 2-01 0205-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) 0,30*(23,62+50,51+19,82)	m3 m3	28,185	28,185
1.1.2 (P2)	KNR 2-01 0505-0100	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III - w obrębie stref o nawierzchni bezpiecznej 23,62+50,51+19,82+20,79+25,38+19,74	m2 m2	159,860	159,860
1.1.3 (P3)	KNR-O 9-07 0106-0100	Ułożenie geotkaniny na dnie i ścianach wykopu 23,62+0,1*20,05+50,51+0,1*27,39+19,82+0,1*19,05	m2 m2	100,599	100,599
1.1.4 (P4)	Analiza własna	Montaż obrzeża trawnikowego z tworzywa sztucznego 20,05+27,39+19,05	m m	66,490	66,490
1.1.5 (P5)	KNR 2-01 0610-0600	Podsyпка filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa - analogia dla wykonania stref bezpieczeństwa z piasku 28,185	m3 m3	28,185	28,185
1.1.6 (P6)	KNR 2-21 0213-0100	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 2 cm na terenie płaskim - dotyczy stref bezpieczeństwa (20,79+25,38+19,74)/10000	ha ha	0,007	0,007
1.1.7 (P7)	KNR 2-21 0401-0200	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.III - dotyczy stref bezpieczeństwa 20,79+25,38+19,74	m2 m2	65,910	65,910
1.1.8 (P8)	KNR 2-01 0505-0100	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III 396-159,86	m2 m2	236,140	236,140
1.1.9 (P9)	KNR 2-21 0406-0400	Wykonanie łąk parkowych siewem z nawożeniem. Kategoria gruntu III 236,14/10000	ha ha	0,024	0,024
1.2		Montaż urządzeń zabawowych			
1.2.1 (P10)	Analiza własna	Montaż wyposażenia placów zabaw: Zestaw zabawowy wielofunkcyjny 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.2.2 (P11)	Analiza własna	Montaż wyposażenia placów zabaw: Huśtawka podwójna metalowa 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.2.3 (P12)	Analiza własna	Montaż wyposażenia placów zabaw: Huśtawka pojedyncza metalowa 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.2.4 (P13)	Analiza własna	Montaż wyposażenia placów zabaw: Huśtawka wagowa ważka, pion metalowy 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.2.5 (P14)	Analiza własna	Montaż wyposażenia placów zabaw: Ławko-stół 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.2.6 (P15)	Analiza własna	Montaż wyposażenia placów zabaw: Tablica informacyjna - regulamin placu zabaw i siłowni zewnętrznej 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.3		Montaż urządzeń siłowni zewnętrznych			
1.3.1 (P16)	Analiza własna	Montaż wyposażenia siłowni zewnętrznych: Maszyna do podnoszenia+orbitrek w zestawie ze wspólnym pylonem 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.3.2 (P17)	Analiza własna	Montaż wyposażenia siłowni zewnętrznych: Mini fitness 3 w 1 1	szt. szt.	1,000	1,000