

Przedmiar robót / kosztorys ofertowy
Uszczelnienie spękań nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Koszt jedn. [zł]	Wartość [zł]
1		REMONTY NAWIERZCHNI - POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE				
1 d.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	24.400,0		
2 d.1	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm (lub zbliżonych) w ilości 8 dm ³ / m ²	m ²	24.400,0		
3 d.1	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 6,3 / 10 mm (lub zbliżonych) w ilości 10 dm ³ / m ²	m ²	210,0		
2		REMONTY PRZEŁOMÓW				
4 d.2	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. 4 cm z transportem gruzu na odległość do 10 km	m ²	150,0		
5 d.2	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub brukowca gr. 15 cm mechanicznie z transportem na odległość do 10 km	m ²	150,0		
6 d.2	KNNR 6 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m ³ w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 5 km samochodami samowylad. (koryto jezdni) 150,0 m ² x 0,4 m = 60,0 m ³	m ³	60,0		
7 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie II-IV pod warstwy konstrukcyjne jezdni	m ²	150,0		
8 d.2	KNNR 6 0111-01	Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem Rm= 2,5 MPa z betoniarki, warstwa gr. 15 cm	m ²	150,0		
9 d.2	KNNR 6 0113-02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm (15 cm frakcja 0/63 + 5 cm frakcja 0/31,5)	m ²	150,0		
10 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem podłoża z kruszywa łamanego	m ²	150,0		
11 d.2	KNNR 6 0308-01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 3 cm	m ²	150,0		
12 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją warstwy wiążącej	m ²	150,0		
13 d.2	KNNR 6 0309-01	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 3 cm	m ²	150,0		

Wartość kosztorysu:

Podatek (VAT) ... %:

Ogółem wartość kosztorysu: