

Tabela przedmiaru robót

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.	Uwagi
Dział nr 1. Roboty drogowe [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]						
1	KNR 2-31 0807-0300		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z oczyszczeniem i posegregowaniem.	m2	813,7600	
			chodnik wejście główne	44.70*3	134,1000	
			plac przed w. głównym	22,80*11.70+5*3.50	284,2600	
			Plac od strony boiska	28.30*9.20+21.10*6.40	395,4000	
2	KNNR 6 0103-0100		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV - istniejącego podłoża / przełożenie podłoża i ponowne zagęszczenie z częściowym uzupełnieniem podsypki/	m2	813,7600	
				813.76	813,7600	
3	KNNR 6 0502-0100		Chodniki z kostki brukowej betonowej / kostka z odzysku/ . Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce cementowo - piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara	m2	813,7600	
				813.76	813,7600	
4	KNNR 6 0502-0301		Nawierzchnia dojazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8cm układana na gotowej podbudowie z kruszywa , ułożenie na suchy beton gr 5cm.	m2	339,6800	
				17.20*4.4+27.50*9.6	339,6800	