

Kosztorys ofertowy
remontu drogi dojazdowej w m. Boguszyce – Glizna
Od km 0+000 do km 0+420 i od km 0+625 do km 0+745

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości	cena jedn.	wartość
1	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokości przy liniowych robotach ziemnych (drogi w terenie równinnym)	km	0,540		
2	D 04.01.01	Wykonanie koryta na poszerzeniach głęb 10cm i średnia szerokość 0,30cm Obmiar: $215 \times 0,30 = 64,50 \text{m}^2$	m2	64,50		
3	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łama grubości 20cm Obmiar: $215 \times 0,30 = 64,50 \text{m}^2$	m2	64,50		
4	D 04.01.01	Profilowanie i dogęszczenie istniejącej Nawierzchni tłuczniowej Obmiar: $540 \times 3,0 = 1555,50 \text{m}^2$	m2	1555,50		
5	D 04.04.02	Wykonanie wyrównania podbudowy kruszywem łamanym niesortowanym, w-wa górna, g warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm Obmiar jak wyżej	m2	1555,50		
6	D 05.03.08	Wykonanie nawierzchni podwójnie powłokowej utrwalonej grysami frakcji 5/8,8/11 o ilości kruszywa bazaltowego 18 dm ³ /m ² i emulsją asfaltową Obmiar $540,00 \times 3,00 = 1620,00 \text{m}^2$	m2	1620,00		
7	D 05.03.09	Wykonanie nawierzchni pojedynczo powłokowej utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa bazaltowego 8 dm ³ /m ² i emulsją asfaltową Obmiar jak wyżej	m2	1620,00		
8	D 07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych z wykonaniem fundamentu betonowego i izolacją dołów z ubiciem warstwami	szt.	4,00		
9	D 07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 100 mm) folia odbłaskowa I generacji	szt.	4		
10	D 07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupów znaków informacyjnych typ D (małe), folia odbłaskowa I generacji	szt.	3		

Wartość kosztorysu

Podatek VAT=23%WK

Wartość końcowa kosztorysu

Uwaga:

Zakres robót i czynności szczegółowo określa
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna