

Znak: IGM.271.1.4.2015

Data: 13.05.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego w Nowym Kurzeszynie”.

Informujemy, że 11 maja 2015 r. otrzymaliśmy pismo od Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiamy treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Treść pisma Wykonawcy:

1. Prosimy o poprawki w przedmiarze:

- a.) poz 1.8 i 1.9: kostka winna być ułożona na podsypce cementowo- piaskowej;
- b.) prosimy o potwierdzenie, że należy dostarczyć i zamontować 4 tuleje do koszykówki i 2 jednosłupowe konstrukcje do koszy;
- c.) brak przedmiarowych poz. dotyczących wykonania drewnianych obrzeży skoczni w ławie fund;
- d.) poz 3.8 winna być krotność 5;
- e.) prosimy o potwierdzenie, że poz 3.20 została wpisana omyłkowo.
- f.) Prosimy o weryfikację pozycji przedmiarowych związanych z podbudową pod boisko i bieżnię - grubości warstw i rodzaj materiału są niezgodne z projektem;

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Odpowiadając na pismo ws. przedmiaru na budowę kompleksu rekreacyjnego w Nowym Kurzeszynie wyjaśniamy:

Ad a) wykonawca winien obliczyć wartość oferty zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XII SIWZ *Opis sposobu obliczania wartości ofert*. Zgodnie z tymi zasadami podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa. W projekcie budowlanym na rys. 07 są widoczne i opisane poszczególne warstwy pod nawierzchnię z kostki betonowej. Jak słusznie Państwo zauważyli nawierzchnie z kostki betonowej

wymienione w poz. 1.8 i 1.9 przedmiaru winny zostać ułożone na podsypce cementowo-piaskowej i tak też należy te pozycje wycenić,

Ad b) potwierdzamy, że należy zamontować 4 tuleje i 2 jednosłupowe konstrukcje do koszy,


Ad c) pozycją przedmiaru, która dotyczy wykonania drewnianych obrzeży skoczni jest poz. 3.20,

Ad d) nie widzimy konieczności wprowadzania 5 krotności poz. 3.8. Zgodnie z projektem grubość warstwy odsączającej (podsypka piaskowa) bieżni winna wynosić 10cm,

Ad e) poz. 3.20 dotyczy montażu obrzeży drewnianych w zeskokczni (patrz też odpowiedź ad c))

Ad f) nie widzimy rozbieżności pomiędzy pozycjami przedmiaru dotyczącymi podbudowy pod boisko i bieżnię a projektem budowlanym.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy Wykonawca winien obliczyć wartość oferty zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XII SIWZ *Opis sposobu obliczania wartości ofert.*


WÓJT
mgr Krzysztof Stępczewski